



**DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 910/2019/D**  
**ZO DŇA 18. 06. 2019**

**I. Zmluvné strany**

**zhotoviteľ:**

obchodné meno: **J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.**  
sídlo: **M. R. Štefánika 2266, 026 01 Dolný Kubín**  
IČO: **31 561 241**  
DIČ: **2020424428**  
IČ DPH: **SK2020424428**  
zapísaný: **obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 3854/L**  
zastúpený: **Ing. Pavol Kozáčik, konateľ**

**Predbežnú finančnú kontrolu**  
v zmysle ustanovení § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.  
o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním  
na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti  
a úželnosti vykonal:

Dátum: **12.12.19** Meno: **JUDr. KUBIŠT** Podpis:

**č. 1255-385/2019**

a

**objednávateľ:**

obchodné meno: **obec Oravská Poruba**  
sídlo: **Oravská poruba 290, 027 54**  
IČO: **00314757**  
IČ DPH: **2020561796**  
zastúpený: **JUDr. Vladimír Kubišta**

**II. Dodatok**

Zmluvné strany sa dohodli, že článok **III. Cena diela**, sa dopĺňa o bod 3.2 Naviac práce.

**3.2 Naviac práce:**

P. č.	Názov	Cena bez DPH
01	Cena podľa ZoD č. 910/2019/D	49 000,00 EUR
02	Elektroinštalácia – naviac práce	1 061,67 EUR
03	Odpočet - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	- 2 742,41 EUR
04	Nový stav – naviac práce	3 877,85 EUR
<b>Cena celkom bez DPH</b>		<b>51 197,11 EUR</b>
<b>DPH 20%</b>		<b>10 239,42 EUR</b>
<b>Cena celkom s DPH</b>		<b>61 436,53 EUR</b>

**Prílohy:**


Príloha č. 1 - rozpočet naviac prác k elektroinštalácii

Príloha č. 2 - rozpočet odpočtov a naviac prác k Novému stavu

V Oravskej Porube, dňa 06. 12. 2019

**JPVK SROS**

stavebná firma



Obec Oravská Poruba

JUDr. Vladimír Kubišta

starosta

Príloha č. 1:



J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

Ing. Pavol Kozáčik,

-11/19-

JPVK SROS

stavebná firma

M.R.Štefánika 2266

026 01 DOLNÝ KUBÍN

IČO:31561241 IČ DPH:SK2020424428

**ROZPOČET**

Stavba: Bajčiová veža

Objekt: Elektroinštalácia - práce na viac

Objednávateľ: obec Oravská Poruba

Zhotoviteľ: J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

Miesto: Oravská Poruba, časť Zábrež

Spracoval: Bc. Filip Kereškéni

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**III Práce a dodávky III****1 061,665****21-M Elektromontáže****1 061,665**

1	210193083	Domova rozvodnica do 48 M povrchová montáž	ks	1,000	13,561	13,561
2	357150000200	Rozvádzač ocel'oplechový na púovrch IP66, DZ43-3503, OEZ (doplatok)	ks	1,000	113,886	113,886
3	210201205	Zapojenie svietidla IP20/40, 1 svetelný zdroj, závesného modulárneho, interierového LED	ks	4,000	12,000	48,000
4	348110000700	Bodové svietidlo na lištu PARMA GU10 čierna LUXSYSTEM -1F	ks	4,000	36,450	145,800
5	210201942.R	Montáž závesného systému	súb	1,000	250,000	250,000
6	348110000700.R	2M čierna koľajnica pre LUXSYSTEM-1F CREELAMP ALUMINIUM	sú b	4,000	27,664	110,656
7	348110000700.R 2	Spojka TL-C1-2W TYP L	sú b	4,000	11,282	45,128
8	348110000700.R 3	Zavesenie lanko LUXSYSTEM-1F 1KS	sú b	20,000	11,226	224,520
9	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	25,000	0,990	24,750
10	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	25,000	1,150	28,750
11	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	4,000	0,650	2,600
12	3544221150	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	ks	4,000	0,701	2,804
13	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	6,000	0,750	4,500
14	3544221400	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 C	ks	6,000	0,860	5,160
15	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	30,000	0,550	16,500
16	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	30,000	0,360	10,800
17	PM	Podružný materiál	%	2,850	5,000	14,250



Celkom bez DPH v EUR

1 061,665

Príloha č. 2:

## ROZPOČET

Stavba: Bajčiova veža - naviac práce

Objekt: Nový stav - naviac práce

Objednávateľ: obec Oravská  
Poruba  
Zhotoviteľ: J.P.V.K. SROS, spol. s  
r.o.

Projektant:  
Spracovateľ: Bc. Filip Kereškéni

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

### Náklady z rozpočtu

1 135,442

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 742,408

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

-2 742,408

1	K	612462052	Vnútorná omietka stien a stropov, jadrová vápenná	m2	-207,000	9,294	-1 923,858
2	M	589114000 0	Malta vápenná jemná pre omietky obyčajné	m3	-10,350	79,087	-818,550

PSV - Práce a dodávky PSV

3 877,850

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

3 877,850

3	K	1	Ozdoba na strechu - výroba	hod	6,500	16,000	104,000
4	K	2	Ozdoba na strechu - montáž	hod	3,000	16,000	48,000
5	K	3	Ozdoba na strechu - spojovací materiál	kpl	1,000	25,200	25,200
8	K	6	Domurovanie okolo portálov	hod	28,500	16,000	456,000
9	K	7	Oprava portálov	hod	15,000	16,000	240,000
14	K	12	Dodávka a montáž zošívania obvodového muriva	hod	50,000	16,000	800,000
15	K	13	Dodávka a montáž dodatočného uchytenia ocelevej skruže (ťahla)	hod	26,000	16,000	416,000
19	K	17	Vonkajší múr - doplnenie pieskovcových skál (materiál)	m2	6,000	21,080	126,480
20	K	18	Vonkajší múr - montáž pieskovcových skál	hod	45,000	16,000	720,000
22	K	21	Osadenie HEA profilu 160 mm, dovoz, zváranie (pod vretenové ocelové schodisko)	kpl	1,000	330,000	330,000
23	K	22	HEA profil 160 mm, dĺžky 8,80 m	ks	1,000	360,000	360,000





24	K	23	Kamenivo 4-8	ton	6,000	12,695	76,170
25	K	24	Úprava terénu okolo veže štrkom	kpl	1,000	120,000	120,000
26	K	25	Dovoz štrku	km	28,000	2,000	56,000